

工事番号															(様式—1)	
町長		副町長		課長		審査者		設計者		検算者						

令和 6 年度

富士見高原創造の森 展望デッキ新設工事

閲覧設計書

富士見町 富士見高原創造の森

設 計 大 要		施 工 方 法	
直接仮設工事 土工事 コンクリート工事 型枠工事 デッキ工事 外構工事	一式	施 工 期 間	日 間
	一式	起 工 予 定 年 月 日	令 和 年 月 日
	一式		令 和 年 月 日
	一式	竣 工 予 定 年 月 日	令 和 年 月 日
	一式	契 約 保 証 方 法	金 銭 的 保 証
	一式		

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
建築工事					
直接仮設工事	1.0	式			
土工事	1.0	式			
コンクリート工事	1.0	式			
型枠工事	1.0	式			
デッキ工事	1.0	式			
外構工事	1.0	式			
仮設工					
交通管理工	1.0	式			
直接工事費計					

本工事費

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善経費	1.0	式			
** 共通仮設費 **	1.0	式			
純工事費計					
現場管理費	1.0	式			
工事原価					
一般管理費	1.0	式			
工事価格					
消費税等相当額					
工事費					

直接仮設工事

施工内訳表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水盛りかた	90.8	建㎡			
墨出し	90.8	延㎡			
脚立足場	階高4.0m未満、並列H=1.8m 存置3か月程度 掛払・損料・運搬共	90.8	床㎡		
養生	90.8	延㎡			
整理清掃・片付	施工中、竣工時	90.8	延㎡		
ロープ柵	トラロープ ロープスティックH1.0m程度	40.7	m		
計					

土工事

施工内訳表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
根切り 人力、小型重機併用	87.4	m ³			
埋戻し 根切土流用 人力	78.0	m ³			
発生土盛土 現場発生土を使って整形 場内処分	9.4	m ³			
床付	16.3	m ²			
砕石地業 基礎下 再生クラッシュラン	1.6	m ³			
土工機械運搬費	1.0	往復			
計					

コンクリート工事

施工内訳表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎コンクリート FC-21N/mm2スランプ15	9.4	m ³			
構造体強度(温度)補正 6N/mm2	9.4	m ³			
コンクリート打設手間 ポンプ打設	9.4	m ³			
コンクリートポンプ基本料 基礎コン 30m3未満 基本料共	1.0	回			
計					

デッキ工事

施工内訳表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
(ウッドデッキ部) H=0~700 91.28㎡					
木材費 唐松1等材90x90、栗1等材30x140	1	式			
鋼材金物費 STPL-6x50、SUSボルトM12、接着系アンカー	1	式			
工場加工費 削り、切断面取り、ホゾ加工、ボルト穴加工等	1	式			
防腐処理費 ACQ注入処理(唐松材)	1	式			
現場据付費 大引@1000、束柱@1000、根太@500	1	式			
資材搬入費 4t車使用	1	式			

デッキ工事

施工内訳表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
(ベンチ部) H350xD645xL9815					
木材費 栗1等材100x100xL2000	1	式			
鋼材金物費 STPL-6x100、STPL-6x65x65 SUS皿頭木ネジ	1	式			
工場加工費 削り、切断面取り、ホゾ加工、ボルト穴加工等	1	式			
防腐処理費 ACQ注入処理	1	式			
現場据付費 ウッドデッキにL金物止め	1	式			
資材搬入費 4t車使用	1	式			
法定福利費	1	式			
計					

外構工事

施工内訳表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層芝生撤去 発生材処理共	36.4	m ²			
野芝ベタ張り	40.9	m ²			
ウッドチップ敷き均し	36.4	m ²			
計					

交通管理工

施工内訳表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員交通誘導警備員B 20日×3か月×1人×50%想定	30.0	人			
計					