

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	42 3 諏訪 06.04.01	
	当 世 代 前払率 (%) 40 消費税率 (%) 10 % 工種 10 橋梁保全工事 施工地域区分(共通仮設) 03 一般交通影響有り(2)-1 施工地域区分(現場管理) 03 一般交通影響有り(2)-1 現場環境改善費率計上分 02 上記以外 契約保証方法 01 金銭的保証 豪雪割増 02 豪雪割増無し 週休2日補正 06 週休2日工事(当初) 冬期補正(現管) 404 点在工事等区分 01 点在工事	前 世 代
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
橋梁保全工事						
橋梁補修工			式			
ひび割れ補修工			式			
低圧注入工法			式			
ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物当り補修延べ延長77.2m	1		構造物			施工 第0 -0001号表
目地止水工 TACCS工法同等	74		m			科目 第0001号表
表面被覆工			式			
下地処理			橋			

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表面被覆工(塗装工法)下地処理 1橋当り延べ施工量27.1m ²						
	1		橋			施工 第0 -0002号表
仮設工						
			式			
任意仮設工						
			式			
土留・仮締切工						
			式			
仮水路工						
			式			
*** 直接工事費 ***						
*** 現場環境改善費(率分) ***						
*** 共通仮設費率計算額 ***						
*** 共通仮設費計 ***						

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
*** 工事費計 ***						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

目地止水工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0005

TACCS工法同等

1 m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し工	1	m			
削孔工	1	m			
パッカー取付工	1	m			
注入止水工（材料費含）	1	m			
仕上げ工	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

施工 第0 -0001号表

ひび割れ補修工（低圧注入工法）

1 構造物当り補修延べ延長 77.2 m

1 構造物 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材	1.440	kg			
シール材	10.152	kg			
低圧注入器具	313.000	個			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	構造物			
1 構造物当り補修延べ延長区分：1 構造物当り補修延べ延長 2.5 m以上 1 構造物当りの注入材使用量 (kg) : 1.44 1 構造物当りの低圧注入器具使用量 (個) : 313				1 構造物当り補修延べ延長 L (m) : 77.2 1 構造物当りのシール材設計量 (kg) : 7.41 注入材単価 (円 / kg) : 低圧注入器具単価 (円 / 個) :	
シール材単価 (円 / kg) :					

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

表面被覆工（塗装工法）下地処理
1橋当り延べ施工量 27.1 m²

1 橋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	橋			
1橋当り延べ施工量 A (m ²) : 27.1					

施工内訳表

頁0-0008

土のう工
仕拵・積立・撤去

施工 第0 -0003号表

100

袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			
土のう(PE) 48×62cm	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：仕拵・積立・撤去			土砂区分(A=1~3時選択)：流用土		

施工内訳表

頁0-0009

暗渠排水管
据付・撤去
機械構成比：

直管

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

施工 第0 -0004号表

1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
暗渠排水管		m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 300		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付・撤去 呼び径：200～400mm				管種別：直管		

施工内訳表

頁0-0010

暗渠排水管
据付・撤去
機械構成比：

直管

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

施工 第0 -0005号表

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
暗渠排水管		m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 300		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付・撤去 呼び径：200～400mm				管種別：直管		