令和7年度 新井戸尻考古館基本設計業務委託 仕様書

1. 業務の名称

令和7年度 新井戸尻考古館 基本設計業務委託

2. 業務の目的

「富士見町新井戸尻考古館基本計画」に基づき、新井戸尻考古館の基本設計を行う。

3. 業務場所

長野県諏訪郡富士見町境7042-2ほか 新井戸尻考古館

4. 業務内容

新井戸尻考古館の基本設計

5. 履行期限

委託契約締結日から令和8年1月末日まで

6. 規模・建築計画の概要

- ・延べ床面積 : 1,100㎡を想定
- ・建築 : 文化庁「文化財公開施設の計画に関する指針」(平成7年8月 文化庁文化財保護部)に沿ったものとする
- ・配置 : 建物はおおむね南向きとし、十分な駐車場と動線、将来的な収蔵庫の増築スペースを確保する。
- ・平面 : 来館者の動線、搬入や整理用の動線に配慮する。
- ・立面 : 地形の高低差を活かしつつ、収蔵庫や展示室の配置を工夫する。
周囲の景観、とりわけ周辺の山々や起伏に馴染んだ形状、色彩、素材を検討する。
- ・断面・内装 : 展示室に直接外光が入らない構造とする。収蔵庫は温湿度変化の少ない構造とする。
- ・構造 : 耐震・耐火構造に優れたものとする。耐荷重にも配慮する。
- ・設備 : 設備や什器は、環境に配慮したものにする。
- ・環境への配慮 : 厳冬期の寒さや、年間を通じての紫外線対策、雪への備えなど、富士見町の気候風土に十分に配慮した設計とする。

7. 成果品

本業務において作成する成果品については、以下のとおりとする。

項目	部数	規格	備考
基本計画説明書	2	A3～A4	
仕様概要書	2	A3～A4	
面積表及び求積図	2	A3～A4	
敷地案内図	2	A3～A4	
測量図	2	A3～A4	敷地全体
配置図	2	A3～A4	敷地全体
建築物各図面	2	A3～A4	平面図・断面図・立面図・外構図など必要に応じて
図面データ	1	CD	
概算工事費算出書	1	A4	
工事計画工程表	1	A3～A4	

8. 留意事項

(1)概算工事費

733,000 千円(消費税込) ※建築工事管理費は含まない

(2)設計にあたっては、文化庁「文化財公開施設の計画に関する指針」(平成7年8月 文化庁文化財保護部)に沿ったものとするため、必要に応じ文化庁の指導を受ける。

(3)成果品の提出場所

富士見町教育委員会 生涯学習課

(4)成果品の取り扱い

成果品の所有権、著作権、利用権は町に帰属するものとする。

(5)秘密の保持

本業務の履行にあたっては、各種法令及び町の条例、規則、情報セキュリティポリシー等を遵守すること。また、本契約及び、本業務の履行にあたり、知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。なお、本業務受注、契約後においても同様とする。

9. その他

(1)受託者は、本業務の遂行に必要な知識を有する者を主任担当者として置き、適切な人員配置のもとで進めることとする。

(2)本仕様書に定める事項について疑義を生じた場合、または本仕様書に定めのない場合は必要に応じて町と協議のうえ定めるものとする。

(3)受託者は委託者が同意した場合には、本業務の全部又は一部を再委託することができる。但し、本業務の主要な部分や重要な部分についてはこの限りでない。